

**33'LÜ (330 MM)ROLLFORM SİSTEM, KÖŞELİ YAĞMUR
BORUSU MAKİNE VE EKİPMANLARI TEKLİF,İMALAT VE MONTAJ SÖZLEŞMESİ**

İŞİ ALAN YÜKLENİCİ(SATICI):Fark Makine Sac İşleri ve Makine imalat sanayi (Yusuf YILDIRIM)

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Karalınç sk.No:35Karatay/KONYA ysfyildirim67@gmail.com
GSM:0536 624 28 50

İŞ SAHİBİ (ALICI) GALVA METAL SAN.VE TİC.A.Ş

Furkan balbay

GSM:0533 897 06 03

ADRES: Sarı meşe Mahallesi Bingazi Sokak No 17 /A

41250 Kartepe /Kocaeli

ALEMDAR VD:3880662068

MAİL:furkan@galvametal.com.tr

Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla 33'LÜ (330mm) Rollform sistem,köşeli yağmur borusu makine ve ekipmanları İmalat ve montajı hususunda sözleşmesi yapılmıştır. İş sahibi (Alıcı), işi alan Yüklenici(Satıcı) olarak isimlendirilmiştir.

**YAPILACAK MAKİNE VE EKİPMANLARI
İLE TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 1-) 1 Takım 33'lü rollform sistem (çizgili ve desenli model)otomatik makine yapılacaktır.makina 330 mm genişliğinde 0.30 ile 0.45mm arası kalınlıklarda çelik sac malzemededen,binalar için, yağmur iniş borusu üretimi yapacaktır.
- 2-) 1 adet dirsek makinesi(2 tk kalıplı ,servo motorlu,dijital ekranlı,Tek hidrolik silindir baskılı sistem) yapılacaktır
- 3-) Manuel içten kol ile sıkmalı 1 adet 1,5 ton'luk rulo sac açıcı makine yapılacaktır.
- 4-) 1 Adet Boru ağzı daraltma makinesi(4'lü Pnömatik sistemli) yapılacaktır
- 5-) 1 Adet Makineye montajlı (hidrolik tahrikli) 2 veya 4adet silindirli kesme bıçağı sistemi yapılacaktır.
- 6-) Makine motoru(4 KW) sürücülü olacaktır. Makine gövdesi sac'dan yapılacaktır.
- 7-)Ana İstasyon Topları ve omurga toplarının yüzeyleri sert kromla kaplanacaktır. Topların tamamı sadece çelik malzemededen yapılacaktır.sadece gerekli hallerde bazı toplar kauçuk kökenli malzeme ile kaplanacaktır.
- 8-) 1 Adet Boru Çıkış destek sehpası (makaralı sistem) yapılacaktır.
- 9-) Makine motoru için ayrıca kablosuz seyyar el kumandası kullanılacaktır.
- 10-) Grif (Kenet) grubu istasyon topları makinenin üst kısmında dizayn edilecektir.
- 11-) Ana İstasyon topları zincir tahrikli olacaktır.

12-) Rulo açıcı sistem makine gövdesinden bağımsız olarak makine gerisinde konumlandırılacaktır. Rulo açıcı sistem saç esnek hareketlerinden komut alarak çalışacaktır. Rulo açıcı sistem mekanik içten manuel kol ile sıkmalı olacaktır.

13-) Bıçak sistemi hidrolik tahrikli olacaktır. Boy ölçme dijital ekrandan yazılarak(encoder)yardımla otomatik olarak ölçüp kesim yapacaktır.İş bitiminde sesli ve ışıklı alarm sistemi devreye girecektir. Ayrıca makine içinde satıcının kendi inisiyatifine bağlı olarak aydınlatma sistemi bulunacaktır. Dijital ekranda,adet sayacı özelliği mevcut olacaktır.Günlük,aylık ve yıllık sayaç şeklinde olacaktır.

14-) Makine sac giriş küreği topları minimum 4 adet yapılacaktır. Ayrıca ayar sistemi tek tek yapılacaktır.

15-) Ana istasyon milleri krom kaplı malzemeden yapılacaktır.

16-)Makine gövdesi endüstriyel veya elektro statik toz boya ile boyanacaktır.

17-) Boru üzerindeki mukavemet çizgileri borunun içine doğru kabartılacaktır. Kenet payı borudan dışarı doğru kabartılacaktır. Mukavemet çizgileri borunun her iki yanında üç'er adet ,kenet yönünde ise,biri kenet teğetinde olmak üzere 5 adet ,ön yüzeyinde ise 4 adet düz çizgili olacaktır.

18-) Boru boyutları:sac açılımı 330 mm, olarak dikdörtgen şeklinde boru ölçüleri 95mm x70 mm Köşe iç radyüsleri :R11mm , Sac kalınlığı :0,30 ile 0,45 mm, arasında olacaktır.Kenet Genişliği:minimum 8 mm olacaktır.

19-) Makine alt istasyonları topları takriben 11 istasyon olarak tasarlanacaktır.

20-) Makine boyu 5,5metre veya üzeri ölçülerde olacaktır.

21-) Makine üretim hızı min:12m/dk Max:15m/dk olacaktır.

22-) Boru daraltma sistemi pnömatik baskılı ve 4 taraftan aynı anda basılacak şekilde dizayn edilecektir. Pedalsız butonsuz otomatik olarak .çalışacaktır.

MAKİNE VE EKİPMANLARIN TESLİM SÜRESİ VE ŞEKLİ:

23-) Söz konusu makine ve ekipmanlar fiil'i başlama tarihinden itibaren en geç (180) iş günü içerisinde teslim edilecek olup, zaruri hallerde ilave 2 ay uzaya bileceği taraflarca kabul edilmiştir. Beklenmedik olağandışı durumlar söz konusu olduğunda (Dini ve milli bayram,lar doğal afet,kişisel veya salgın hastalık,sıkı yönetim,vb)üretime devam edilemeyen günlerin sayısınca teslim süresine ilave edileceği taraflarca kabul edilmiştir.

24-) Söz konusu makine ve ekipmanların teslim edileceği tarihten en geç 15 gün öncesinde satıcı tarafından teslim tarihi alıcıya bildirilecektir.

25-) Belirlenen teslim tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde alıcı makine ve ekipmanları almak zorundadır.5.günün sonunda teslim alınmayan makine, satıcı tarafından ayarlanan bir nakliye şirketi ile alıcı firmaya gönderilir. Ve Nakliye bedeli ,nakliye şirketi tarafından alıcı firmaya fatura edilir.

26-) Teslim edilecek makine ve ekipmanlar alıcı tarafından temin edilecek nakliye aracı ile kurulum yapılacak yere taşınacaktır. Söz konusu makine ve ekipmanlar uygun bir şekilde (alıcı tarafından) temin edilecek nakliye aracına yüklenecektir. Yükleme masrafları satıcıya

aittir.nakliye masrafları alıcıya aittir.Ayrıca alıcı firma makinaların yüklenmesinden önce nakliye yük vb sigorta ettirmek zorundadır.bu işlemler yapılmadan satıcı tarafından kesinlikle makinaların nakliye aracına yüklemesi yapılmayacaktır.Firmamız ürün nakliyesi yapmaz.Ayrıca,Nakliye esnasında Oluşabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU İLE İLGİLİ ŞARTLAR

27-) Makinelerin teslim tarihi ile kurulum tarihi arasında uygun bir süre olmalıdır.buna istinaden Alıcı tarafından kaynaklı kurulum ve teslimat gecikmelerinde satıcı sorumlu değildir.

28-) Söz konusu Makine ve ekipmanlar ile ilgili Yol+Yemek+hotel,Konaklama ve kurulum esnasında Hattın veya makinaların kurulacak alanın belirlenmesi, çalışma alanının da ihtiyaç duyulabilecek, Hava (6 bar) makinalara yetecek güçte elektrik enerjisi , elektrik tesisatı, hava tesisatı vb. giderler ile makine denemeleri esnasında kullanılması gereken denemelik rulo sac'ı masrafları ve tedariki alıcı tarafından karşılanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olmak kaydıyla Makinaların ilk kurulumu satıcı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Bir kere'den sonraki kurulumlar Ayrıca ek ücrete tabidir.

NOT: Satıcı firmanın yurt dışı kurulum servis hizmeti yoktur. ancak zaruri hallerde. satıcı ile alıcının kendi aralarında yazılı bir şekilde anlaşmaları kaydıyla, şartlar buna uygun olduğu zamanlarda yurt dışında bu kurulum satıcı tarafından gerçekleştirilebilir Ayrıca satıcının her türlü yol +yemek +konaklama +Hotel ve benzeri tüm giderleri alıcı tarafından karşılanması koşulu ile ve giderlerin,satıcının hesabına peşin olarak yatırılması ile mümkün olabilmektedir.

KURULUM SONRASI GARANTİ VE SÜRESİ

29- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olmak üzere; satıcı firmanın elektronik parçaları 1(bir) yıl garantili olup mekanik parçalar ise 2(iki) yıl garantilidir. Kullanıcı hatasından oluşan veya satıcı firmanın üretimi olmayan bir unsurun sebep olduğu arıza vb. sorunlar garanti kapsamına girmez. Garanti kapsamına girmeyen durumlarda talep edilen yedek parça ve hizmetler ücretlendirilecektir. Garanti kapsamında oluşacak arızalarda satıcı herhangi bir ücret talep etmeyecektir.garanti kapsamında makinanın değiştirilen herhangi bir parçasının garanti süresi, toplam garanti süresinin kalanı ile sınırlıdır.

30-)Alıcı firmadan kaynaklı veya garanti kapsamı haricindeki bir konu için teknik servis faturalandırılır. Bu fatura kullanılan yedek parça, yol, yemek, hotel konaklama gideri ve teknik servis işçilik ücretinden oluşur.

ÖDENECEK ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ:

31-)Yurt içinde geçerli olmak üzere, ödenecek toplam ücret 72.000 \$ USD+KDV.

32-)Anlaşmaya konu makinelerin üretim ve kurulum ücreti konusunda taraflar 72.000\$ USD+KDV' de anlaşmışlardır.

ÖDEME PLANI:

33-)Söz konusu toplam ücretin%50'si olan,(36.000 \$ USD)sözleşme tarihinde alıcı tarafından satıcıya peşin ve nakit olarak ödenecektir.

Kalan **%50 olan (36.000\$ USD)**ise sözleşme tarihini takip eden ilk aydan itibaren,aylık eşit taksitler halinde, yapım aşamasında yine nakit olarak ödenecektir.makina tesliminden önce ödeme tamamlanmış olacaktır.

34-)Teslime hazır makinelerin ödeme planı kısmında belirlenen ödemelerin yapılmaması durumunda makine teslimini yapma konusu satıcı firma insiyatifindedir.

35-) İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda(Türkiye cumhuriyeti) Konya Mahkemeleri yetkilidir.

36-)Bu sözleşmede yer almayan hiçbir özellik ve opsiyon sonradan talep edilemez ve belirlenenden daha az veya daha fazla bir fonksiyonu yerine getirmesi beklenemez. Ancak satıcı ve alıcı arasında özel durumlarda her iki tarafın kendi aralarında ek özel anlaşmayla ve şartlarda buna uygun olduğu durum ve zamanlarda bu talepler yerine getirilebilir. **Set içinde bulunan makina ve ekipman.**

1- 1 adet 1.5 ton luk rulo sac açıcı makina.

2- 1 adet boru makinası.

3-1 adet dirsek makinası.2 tk kalıplı.

4- 1 adet boru ağzı daraltma makinası.

5- 1 adet destek sehpaş makaralı.

6- 1 adet istif sehpaş ve ünitesi.

NOT'lar:Teklif geçerlilik süresi max 5(beş)gündür.

*Teklifimizin onaylanması için, satıcı tarafına alıcı firma imza yetkilisi tarafından, teklifi kaşe ve imza altına alarak tarafımıza (e posta) vb yolu ile gönderdiğinde sipariş ön kabul olur.müşteriye bildirilen üretim süresi peşinat bedelinin satıcının hesabına yatırılması ile başlar,ise'de (yoğunluk durumlarında)fiil'i üretim,satıcının alıcıya bildireceği uygun tarihlerde başlar.

*Bu teklif alıcı müşteri tarafından kabul edildikten sonra cayma, iptal edilme süresi iki (2)gündür.

*Satıcı firma zorunlu ve gerekli gördüğü hallerde makinalar üzerinde tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.ayrıca bu madde ve özellikler dışında alıcı firma tarafından istenen herhangi bir ek özellikler talep edilmesi durumunda makina fiyatına ve teslim teslim süresine ilave edilir.

37-)İş Bu sözleşme 37 maddelik sözleşme, ürün özellikleri teknik veriler , teslim şartları, kurulum şartları, garanti şartları ödeme planı ve genel şartlar kısımlarından oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş taraflarca okunup kabul ve taahhüt edilerek imza altına alınmıştır.**01/07/2023**

SATICI FİRMA
KAŞE :İMZA

ALICI FİRMA
KAŞE :İMZA